



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071538-39/2020	<b>Nº SICONV</b> 899479/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREF. MUN. DE SANTOS DUMONT	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, PATINS E SIMILARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SANTOS DUMONT - MG	<b>BDI 1</b> 24,22%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>									<b>268.175,01</b>	
<b>1.</b>			<b>PISTA DE SKATE</b>					-	<b>268.175,01</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>8.562,73</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,36	19.147,77	BDI 1	23.785,36	8.562,73	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>13.094,85</b>	
1.2.0.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (CÓD.: 74209/01 REF.: SINAPI 01-2020)	M2	2,88	551,75	BDI 1	685,38	1.973,89	RA
1.2.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	691,29	2,65	BDI 1	3,29	2.274,34	RA
1.2.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	111,94	63,62	BDI 1	79,03	8.846,62	RA
<b>1.3.</b>			<b>ATERRO</b>					-	<b>7.645,58</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	112,80	37,07	BDI 1	46,05	5.194,44	RA
1.3.0.2.	SINAPI	101258	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	M3	112,80	17,49	BDI 1	21,73	2.451,14	RA
<b>1.4.</b>			<b>PISOS</b>					-	<b>131.004,21</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	691,79	116,14	BDI 1	144,27	99.804,54	RA
1.4.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	697,93	28,28	BDI 1	35,13	24.518,28	RA
1.4.0.3.	SINAPI-I	3672	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	474,87	1,13	BDI 1	1,40	664,82	RA
1.4.0.4.	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	12,30	106,41	BDI 1	132,18	1.625,81	RA
1.4.0.5.	SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	34,98	37,84	BDI 1	47,00	1.644,06	RA
1.4.0.6.	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	0,68	3.251,71	BDI 1	4.039,27	2.746,70	RA
<b>1.5.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>28.682,12</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	28,20	40,28	BDI 1	50,04	1.411,13	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071538-39/2020	<b>Nº SICONV</b> 899479/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREF. MUN. DE SANTOS DUMONT	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, PATINS E SIMILARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SANTOS DUMONT - MG	<b>BDI 1</b> 24,22%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>									<b>268.175,01</b>	
1.5.0.2.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2". GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	26,74	668,81	BDI 1	830,80	22.215,59	RA
1.5.0.3.	Composição	03	CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO DE 2", FIXADOS EM PISO (OBSTÁCULO 02)	UNIDADE	2,00	817,13	BDI 1	1.015,04	2.030,08	RA
1.5.0.4.	Composição	04	CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO DE 2", FIXADOS EM PISO (PISTA)	UNIDADE	1,00	862,88	BDI 1	1.071,87	1.071,87	RA
1.5.0.5.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	39,85	39,46	BDI 1	49,02	1.953,45	RA
<b>1.6.</b>			<b>MUROS</b>					-	<b>77.837,50</b>	
<b>1.6.1.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					-	<b>5.072,20</b>	
1.6.1.1.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,37	205,02	BDI 1	254,68	2.386,35	RA
1.6.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	22,06	62,14	BDI 1	77,19	1.702,81	RA
1.6.1.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	60,49	4,82	BDI 1	5,99	362,34	RA
1.6.1.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,26	37,68	BDI 1	46,81	620,70	RA
<b>1.6.2.</b>			<b>VIGA BALDRAME</b>					-	<b>29.828,20</b>	
1.6.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	65,03	91,60	BDI 1	113,79	7.399,76	RA
1.6.2.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	22,41	25,46	BDI 1	31,63	708,83	RA
1.6.2.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	240,74	18,88	BDI 1	23,45	5.645,35	RA
1.6.2.4.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	436,07	13,69	BDI 1	17,01	7.417,55	RA
1.6.2.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,95	556,44	BDI 1	691,21	4.803,91	RA
1.6.2.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	89,60	34,62	BDI 1	43,00	3.852,80	RA
<b>1.6.3.</b>			<b>ESTACAS</b>					-	<b>1.815,42</b>	
1.6.3.1.	SETOP	ED-49749	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM	M	8,40	47,13	BDI 1	58,54	491,74	RA
1.6.3.2.	SINAPI	95593	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	15,61	17,03	BDI 1	21,15	330,15	RA
1.6.3.3.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021	KG	39,10	12,06	BDI 1	14,98	585,72	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071538-39/2020	<b>Nº SICONV</b> 899479/2020	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREF. MUN. DE SANTOS DUMONT	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, PATINS E SIMILARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SANTOS DUMONT - MG	<b>BDI 1</b> 24,22%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>									<b>268.175,01</b>	
1.6.3.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,59	556,44	BDI 1	691,21	407,81	RA
<b>1.6.4.</b>			<b>BLOCOS</b>					-	<b>2.125,71</b>	
1.6.4.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	1,75	25,46	BDI 1	31,63	55,35	RA
1.6.4.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,47	103,20	BDI 1	128,20	1.085,85	RA
1.6.4.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,88	556,44	BDI 1	691,21	608,26	RA
1.6.4.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	8,75	34,62	BDI 1	43,00	376,25	RA
<b>1.6.5.</b>			<b>PILAR</b>					-	<b>7.295,87</b>	
1.6.5.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,83	60,10	BDI 1	74,66	2.077,79	RA
1.6.5.2.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,26	18,94	BDI 1	23,53	1.535,57	RA
1.6.5.3.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,56	13,56	BDI 1	16,84	2.670,15	RA
1.6.5.4.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,83	445,34	BDI 1	553,20	1.012,36	RA
<b>1.6.6.</b>			<b>CINTAS</b>					-	<b>7.298,30</b>	
1.6.6.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	25,48	91,60	BDI 1	113,79	2.899,37	RA
1.6.6.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,34	19,80	BDI 1	24,60	1.115,36	RA

RECURSO  
↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071538-39/2020	<b>Nº SICONV</b> 899479/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREF. MUN. DE SANTOS DUMONT	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, PATINS E SIMILARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SANTOS DUMONT - MG	<b>BDI 1</b> 24,22%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>									<b>268.175,01</b>	
1.6.6.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	88,33	16,04	BDI 1	19,92	1.759,53	RA
1.6.6.4.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,00	613,44	BDI 1	762,02	1.524,04	RA
<b>1.6.7.</b>			<b>LAJES</b>					-	<b>5.480,81</b>	
1.6.7.1.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,28	56,41	BDI 1	70,07	1.491,09	RA
1.6.7.2.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,86	16,71	BDI 1	20,76	2.259,93	RA
1.6.7.3.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,27	613,44	BDI 1	762,02	1.729,79	RA
<b>1.6.8.</b>			<b>ALVENARIA/REVESTIMENTO</b>					-	<b>18.920,99</b>	
1.6.8.1.	SINAPI	87482	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	41,09	81,65	BDI 1	101,43	4.167,76	RA
1.6.8.2.	SETOP	ED-48213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	45,99	179,52	BDI 1	223,00	10.255,77	RA
1.6.8.3.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	114,18	5,76	BDI 1	7,16	817,53	RA
1.6.8.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	65,76	32,25	BDI 1	40,06	2.634,35	RA
1.6.8.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	65,76	12,80	BDI 1	15,90	1.045,58	RA
<b>1.7.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>1.348,02</b>	
1.7.0.1.	Composição	02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	691,29	1,57	BDI 1	1,95	1.348,02	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071538-39/2020	<b>Nº SICONV</b> 899479/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREF. MUN. DE SANTOS DUMONT	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, PATINS E SIMILARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SANTOS DUMONT - MG	<b>BDI 1</b> 24,22%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>									<b>268.175,01</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTOS DUMONT - MG  
Local  
quinta-feira, 25 de novembro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL  
CREA/CAU: 59.552/D  
ART/RRT: MG 20210747112

RECURSO  
←