

Nº OPERAÇÃO 1064.813-77/2019	Nº SICONV 885514/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREF. MUN. DE SANTOS DUMONT	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF SANTOS DUMONT/MG	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									352.976,21	
1.			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						-	352.976,21
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	6.768,68
1.1.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,29	18.789,46	BDI 1	23.340,27	6.768,68	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	1.541,64
1.2.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CÓD.: 74209/01 REF.: SINAPI 01-2020)	M2	2,88	430,92	BDI 1	535,29	1.541,64	RA
1.3.			RECAPEAMENTO - CBUQ						-	256.726,27
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.338,17	1,41	BDI 1	1,75	4.091,80	RA
1.3.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	105,22	1.021,57	BDI 1	1.268,99	133.523,13	RA
1.3.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.676,34	1,94	BDI 1	2,41	11.269,98	RA
1.3.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,14	1.078,30	BDI 1	1.339,46	93.949,72	RA
1.3.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.260,80	1,27	BDI 1	1,58	8.312,06	RA
1.3.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.524,29	0,52	BDI 1	0,65	2.940,79	RA
1.3.7.	SINAPI	101004	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	420,86	5,05	BDI 1	6,27	2.638,79	RA
1.4.			SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E GERAL						-	5.225,91
1.4.1.	SETOP	RO-42977	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M2	2,83	505,20	BDI 1	627,56	1.775,99	RA
1.4.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	5,00	110,55	BDI 1	137,33	686,65	RA
1.4.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	584,20	3,81	BDI 1	4,73	2.763,27	RA
1.5.			DRENAGEM PLUVIAL						-	82.713,71
1.5.1.	SETOP	ED-48490	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	380,03	12,53	BDI 1	15,56	5.913,27	RA
1.5.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	32,13	62,14	BDI 1	77,19	2.480,11	RA
1.5.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	32,13	4,84	BDI 1	6,01	193,10	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064.813-77/2019	Nº SICONV 885514/2019	PROponente / TOMADOR PREF. MUN. DE SANTOS DUMONT	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF SANTOS DUMONT/MG	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS										352.976,21
1.5.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	27,08	37,68	BDI 1	46,81	1.267,61	RA
1.5.5.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	40,16	86,55	BDI 1	107,51	4.317,60	RA
1.5.6.	SETOP	ED-48550	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	14,00	1.046,11	BDI 1	1.299,48	18.192,72	RA
1.5.7.	Composição	02	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA ATÉ 20 CM	UN	11,00	188,24	BDI 1	233,83	2.572,13	RA
1.5.8.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.159,64	33,17	BDI 1	41,20	47.777,17	RA

Encargos sociais:

Observações:
DECLARO QUE FOI VERIFICADO E ATESTADO QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DOS ITENS QUE POSSUEM INSUMOS INDICADOS COM A LEGENDA "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTOS DUMONT/MG
Local

quinta-feira, 22 de julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL
CREA/CAU: 59.552/D
ART/RRT: MG 20210155686