



MEMORIAL DE CÁLCULO

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

OBRA:

PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ENDEREÇO:

RUA AFONSO PENA - N° 60

REFERÊNCIA:

SICOR LESTE - ABRIL /2024

SINAPI MG - JUNHO/2024

REGIME:

NÃO DESONERADO

DATA:

23/09/2024

ISS:

5,00%

BDI:

23,21%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	MEMORIAL DE CÁLCULO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	1,00	1,00
1.2	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	40,00	4*10
1.3	SICOR	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	320,00	4*10*8
2			PINTURA			
2.1	SICOR	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	784,75	$((2*11,4+21,6+4,15+21,59+2*12,01+1,57)*8)-131,93-1,2*1,1-2*0,44*1,29-3*0,7*1-0,9*4+159,00$
2.2	SICOR	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	18,04	$0,8*2,1+3*1,2*1,2+3*1,1+2,3*3,8$
2.3	SICOR	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	131,93	$3*(0,5+1,1+0,5)*(1,7+0,3+0,2)+4*1,52*(1,7+0,42+0,48)+2*2,18*(1,7+0,2+0,75)+2,58*(1,7+0,48)+5*1,18*2,1+2*0,44*1,29+14*1,1*(1,7+0,5)+8*1,1*2,2+2*2,3*2,2+3*0,7*1+2*3,05$

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	MEMORIAL DE CÁLCULO
2.4	SICOR	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	784,75	$((2*11,4+21,6+4,15+21,59+2*12,01+1,57)*8)-131,93-0,8*2,1+3*1,2*1,2+159,00$
2.5	SICOR	ED-28438	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO	M2	131,93	$3*(0,5+1,1+0,5)*(1,7+0,3+0,2)+4*1,52*(1,7+0,42+0,48)+2*2,18*(1,7+0,2+0,75)+2,58*(1,7+0,48)+5*1,18*2,1+2*0,44*1,29+14*1,1*(1,7+0,5)+8*1,1*2,2+2*2,3*2,2+3*0,7*1+2*3,05$
2.6	SICOR	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	18,04	$0,8*2,1+3*1,2*1,2+3*1,1+2,3*3,8$

Prefeitura Municipal De Santos Dumont
Carlos Alberto De Azevedo
Prefeito Municipal De Santos Dumont



Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG 59.552/D