



### MEMÓRIA DE CÁLCULO

<b>SOLICITANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	<b>REFERÊNCIA:</b> SICRO MG - ABRIL/2024	<b>DATA:</b> 26/09/2024
<b>OBRA:</b> REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO	SICOR LESTE - ABRIL/2024	<b>ISS:</b> 5,00%
<b>ENDEREÇO:</b> RUA ANTÔNIO LADEIRA, CENTRO, SANTOS DUMONT/MG	SINAPI MG - JULHO/2024	<b>BDI:</b> 23,21%
	SUDECAP - ABRIL/2024	
	<b>REGIME:</b> NÃO DESONERADO	

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	1,00	1,00
<b>2</b>			<b>PREPARAÇÃO DO PISO</b>			
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.010,00	2.010,00
2.2	SICOR	ED-49662	APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO	M3	2,50	50*0,05
<b>3</b>			<b>PINTURA</b>			
3.1	SICOR	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	2.010,00	2.010,00
3.2	SICRO	0903860	SELADOR ACRÍLICO - CAMADA DE FUNDO COM APLICAÇÃO MANUAL	M2	2.010,00	2.010,00
<b>4</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
4.1	SICOR	ED-15446	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UNID	17,00	17,00
4.2	SUDECAP	01.13.05	FORNECIMENTO LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA VAI-DEM - 100 LITROS, PADRÃO Q100 WEBPLÁSTICO/EQUIVALENTE	UNID	16,00	16,00
4.3	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UNID	21,00	21,00
4.4	SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. (PARA VASOS DE CONCRETO)	M3	4,62	$21 * ((2 * PI() * 0,3 * 0,7) - (2 * PI() * 0,25 * 0,7))$
4.5	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	23,09	$(2 * PI() * 0,25 * 0,7) * 21$
4.6	COMPOSIÇÃO	-	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA	M2	2.010,00	2.010,00

Prefeitura Municipal De Santos Dumont  
Carlos Alberto De Azevedo  
Prefeito Municipal De Santos Dumont

Pedro Giovanni Vieira Vidal  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 59.552/D

Responsável Técnico  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 59.552/D