



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG




PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: REFORMA BIBLIOTECA ANTONOR AYRES	LOCAL: RUA PREF. JOSÉ M PITELA	DATA: 03/05/2023
MUNICÍPIO SANTOS DUMONT - MG	DATA BASE: SETOP 01/2023 E SINAPI 02/2023 (NÃO DESONERADO)	BDI: 23,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	1,00	1,00
2		DEMOLIÇÃO			
2.1		COBERTURA/FORROS			
2.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	290,19	290,19
2.1.2	ED-48454	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	290,19	290,19
2.2		OUTROS			
2.2.1	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	29,02	0,05*290,19+0,05*290,19
2.2.2	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	29,02	29,02
3		PINTURA			
3.1		PINTURA INTERNA DO 2º PISO			
3.1.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	572,04	2,96*(23,66+23,6+13,9+10,98+14,51+7,06+22,36+15,74+21,07+14,06+23,32+16,12+14,28+15,62)- (2*2,16*1,5+2*5,48*2,96+2,34*2,96+2*2,16*1,5+3,2*1,5+0,8*2,1+1,2*1,13+0,7*2,1+1,16*1,17+0,7*2,1+0,8*2,1+0,55*1,13+4,55*1,5+3,05*2,96+0,8*2,1+1,12*1+0,8*2,1+1,3*1+2,56*1,5+0,8*2,1+2,12*1,5+0,8*2,1+1,37*1,5+0,8*2,1+0*2,1+0,7*2,1+3,04*1,5+0,7*2,1+2,96*1,5+1,6*2,96+4,12*1,5+4*0,33*1,5)
3.1.2	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	193,07	12,07+7,52+7,83+3,56+16,57+30,86+15,43+7,89+8,4+12,22+28,85+15,12+12,38+14,37
3.1.3	ED-50455	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	572,04	572,04
3.1.4	ED-50456	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	193,07	193,07
3.2		PINTURA EXTERNA			
3.2.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	390,45	6*73,73- (2,96*1,5+4,12*1,5+4*0,33*1,5+3,04*1,5+2,12*1,5+3,3*1,5+2*2,16*1,5+2*2,16*1,5+3,2*1,5+4,55*1,5+1,37*1,5)
3.2.2	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	390,45	390,45
4		COBERTURA			
4.1	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	1.015,67	290,19*3,5
4.2	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	290,19	290,19
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
5.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	290,19	290,19

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal


Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D