




ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG
PLANILHA DE ORÇAMENTO



OBRA: REFORMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	LOCAL: AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 563 - CENTRO	DATA: 09/05/2023
MUNICÍPIO SANTOS DUMONT - MG	DATA BASE: SETOP 01/2023 E SINAPI 02/2023 (NÃO DESONERADO)	BDI: 23,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.745,68
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	1,00	1419,25	1.745,68	1.745,68
2		DEMOLIÇÃO					2.959,23
2.1		FORROS					
2.1.1	ED-48459	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	225,80	6,18	7,60	1.716,08
2.2		OUTROS					
2.2.1	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	11,29	39,52	48,61	548,81
2.2.2	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	11,29	50,00	61,50	694,34
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2º PAVIMENTO					7.672,74
3.1	MERCADO	REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	1,00	6.238,00	7.672,74	7.672,74
4		PINTURA					45.453,19
4.1		PINTURA INTERNA					
4.1.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	909,86	2,97	3,65	3.320,99
4.1.2	ED-50455	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	909,86	27,28	33,55	30.525,80
4.2		PINTURA EXTERNA					
4.2.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	520,00	2,97	3,65	1.898,00
4.2.2	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	520,00	15,18	18,67	9.708,40
5		FORRO 2º PAVIMENTO					23.988,99
5.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	225,80	86,37	106,24	23.988,99
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.966,72
6.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	225,80	7,08	8,71	1.966,72
VALOR TOTAL:							R\$ 83.786,55

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal


Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D