




### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>SOLICITANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT <b>OBRA:</b> PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT <b>ENDEREÇO:</b> RUA AFONSO PENA - N° 60	<b>REFERÊNCIA:</b> SICOR LESTE - ABRIL /2024 SINAPI MG - JUNHO/2024 <b>REGIME:</b> NÃO DESONERADO	<b>DATA:</b> 26/09/2024 <b>ISS:</b> 5,00% <b>BDI:</b> 23,21%
---	---	---

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>22.958,93</b>
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	1,00	1.395,27	1.719,16	1.719,16
1.2	COTAÇÃO	-	LOCACAO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA POR 30 DIAS, MODELO E 450AJ, COM ALCANCE HORIZONTAL DE 7,24 METROS E ALTURA DE TRABALHO DE 15,52 METROS. INCLUSIVE FRETE.	UNID	1,00	17.238,21	21.239,77	21.239,77
<b>2</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					<b>2.136,20</b>
2.1	SICOR	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	55,00	31,52	38,84	2.136,20
<b>3</b>			<b>PINTURA</b>					<b>30.750,25</b>
3.1	SICOR	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	809,75	3,14	3,87	3.133,75
3.2	SICOR	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	18,04	4,92	6,06	109,32
3.3	SICOR	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	131,93	38,87	47,89	6.318,20
3.4	SICOR	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	809,75	16,77	20,66	16.729,53
3.5	SICOR	ED-28438	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO	M2	131,93	22,22	27,38	3.612,29
3.6	SICOR	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	18,04	38,11	46,96	847,16
							<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 55.845,38</b>

Prefeitura Municipal De Santos Dumont  
Carlos Alberto De Azevedo  
Prefeito Municipal De Santos Dumont

  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 59.552/D

**Responsável Técnico**  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 59.552/D