

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****SOLICITANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

**OBRA:**

PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

**ENDEREÇO:**

RUA AFONSO PENA - N° 60

**REFERÊNCIA:**

SICOR LESTE - ABRIL /2024

SINAPI MG - JUNHO/2024

**REGIME:**

NÃO DESONERADO

**DATA:**

23/09/2024

**ISS:**

5,00%

**BDI:**

23,21%

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>6.640,76</b>
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	1,00	1.395,27	1.719,16	1.719,16
1.2	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	40,00	20,00	24,64	985,60
1.3	SICOR	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	320,00	9,98	12,30	3.936,00
<b>2</b>			<b>PINTURA</b>					<b>30.137,00</b>
2.1	SICOR	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	784,75	3,14	3,87	3.037,00
2.2	SICOR	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	18,04	4,92	6,06	109,32
2.3	SICOR	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	131,93	38,87	47,89	6.318,20
2.4	SICOR	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	784,75	16,77	20,66	16.213,03
2.5	SICOR	ED-28438	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO	M2	131,93	22,22	27,38	3.612,29
2.6	SICOR	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	18,04	38,11	46,96	847,16
							<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 36.777,76</b>

Prefeitura Municipal De Santos Dumont

Carlos Alberto De Azevedo

Prefeito Municipal De Santos Dumont

Pedro Giovanni Vieira Vidal  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 59.552/D

**Responsável Técnico**

Pedro Giovanni Vieira Vidal

Engenheiro Civil

CREA-MG 59.552/D