


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO LADEIRA, CENTRO, SANTOS DUMONT/MG	REFERÊNCIA: SICRO MG - ABRIL/2024 SICOR LESTE - ABRIL/2024 SINAPI MG - JULHO/2024 SUDECAP - ABRIL/2024 REGIME: NÃO DESONERADO	DATA: 26/09/2024 ISS: 5,00% BDI: 23,21%
--	--	---

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.719,16
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	1,00	1.395,27	1.719,16	1.719,16
2			PREPARAÇÃO DO PISO					14.427,78
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.010,00	1,84	2,27	4.562,70
2.2	SICOR	ED-49662	APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO	M3	2,50	3.202,60	3.946,03	9.865,08
3			PINTURA					38.370,90
3.1	SICOR	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	2.010,00	12,58	15,50	31.155,00
3.2	SICRO	0903860	SELADOR ACRÍLICO - CAMADA DE FUNDO COM APLICAÇÃO MANUAL	M2	2.010,00	2,91	3,59	7.215,90
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					50.368,73
4.1	SICOR	ED-15446	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UNID	17,00	347,13	427,71	7.271,07
4.2	SUDECAP	01.13.05	FORNECIMENTO LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPVA VAI-VEM - 100 LITROS, PADRÃO Q100 WEBPLASTICO/EQUIVALENTE	UNID	16,00	179,24	220,85	3.533,60
4.3	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UNID	21,00	342,39	421,87	8.859,27
4.4	SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. (PARA VASOS DE CONCRETO)	M3	4,62	3.907,90	4.815,05	22.236,58
4.5	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	23,09	214,28	264,02	6.096,41
4.6	COMPOSIÇÃO	-	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA	M2	2.010,00	0,96	1,18	2.371,80
							VALOR TOTAL:	R\$ 104.886,57


Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 59.552/D

Prefeitura Municipal De Santos Dumont
Carlos Alberto De Azevedo
Prefeito Municipal De Santos Dumont

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG 59.552/D