



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG




PLANILHA DE ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b> REFORMA DE TELHADO	<b>LOCAL:</b> PREFEITURA DE SANTOS DUMONT	<b>DATA:</b> 17/09/2021
<b>MUNICÍPIO</b> SANTOS DUMONT - MG	<b>DATA BASE:</b> SETOP 04/2021 E SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADO)	<b>BDI:</b> 23,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.379,41</b>
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID	1,00	1.121,47	1.379,41	1.379,41
<b>2</b>		<b>DEMOLIÇÃO DE TELHADO</b>					<b>19.932,14</b>
2.1	ED-48513	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	424,16	10,74	13,21	5.603,10
2.2	ED-48456	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	424,16	18,25	22,45	9.522,30
2.3	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	63,62	31,42	38,65	2.459,04
2.4	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	63,62	30,00	36,90	2.347,70
<b>3</b>		<b>COBERTURA</b>					<b>123.332,69</b>
3.1	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	3.478,08	20,29	24,96	86.812,86
3.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	424,16	70,00	86,10	36.519,83
<b>4</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / DRENAGEM PLUVIAL</b>					<b>10.691,55</b>
4.1	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNID	2,00	1.082,17	1.331,07	2.662,14
4.2	ED-50656	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	71,46	67,62	83,17	5.943,33
4.3	ED-48668	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,00	35,33	43,46	2.086,08
<b>5</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>2.773,98</b>
5.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	424,16	5,32	6,54	2.773,98
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 158.109,77</b>

Prefeitura Municipal de Santos Dumont  
Carlos Alberto de Azevedo  
Prefeito Municipal

  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG: 59.552/D

Responsável Técnico  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 59.552/D