



✉ engenharia@deconengenharia.com.br
📷 engenharia.decon
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procópio, Juiz de Fora/MG
📞 (32) 98883-1443




PLANILHA SINTÉTICA SIMPLES

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	REFERÊNCIA: SINAPI MG - MARÇO/2025	DATA: 28/04/2025
OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACOS	REGIME: NÃO DESONERADO	BDI: 23,00%
ENDEREÇO: SANTOS DUMONT/MG		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1			OPERAÇÃO TAPA BURACOS					
1.1	SINAPI INSUMO	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	3.000,00	705,00	867,15	2.601.450,00
1.2	SINAPI INSUMO	517	EMULSAO ASFALTICA ANIONICA	L	11.250,00	8,87	10,91	122.737,50
1.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.946,63	22,64	27,84	109.874,17
1.4	SINAPI COMPOSIÇÃO	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	847,75	75,54	92,91	78.764,45
1.5	SINAPI COMPOSIÇÃO	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	138,89	167,28	205,75	28.576,61
1.6	SINAPI COMPOSIÇÃO	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90.000,00	1,93	2,37	213.300,00
1.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90.000,00	0,77	0,94	84.600,00
1.8	SINAPI COMPOSIÇÃO	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	120.000,00	1,73	2,12	254.400,00

VALOR TOTAL: R\$ 3.493.702,73

Prefeitura Municipal De Santos Dumont
Pacifico Estites Rodrigues Junior
Prefeito Municipal De Santos Dumont


Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D
Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG 59.552/D