




✉ engenharia@deconengenharia.com.br  
📧 engenharia.decon  
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano Procópio, Juiz de Fora/MG  
📞 (32) 98883-1443



### PLANILHA SINTÉTICA SIMPLES

<b>SOLICITANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	<b>REFERÊNCIA:</b> SINAPI MG - JANEIRO/2025	<b>DATA:</b> 07/03/2025
<b>OBRA:</b> OPERAÇÃO TAPA BURACOS	<b>REGIME:</b> NÃO DESONERADO	<b>BDI:</b> 22,00%
<b>ENDEREÇO:</b> SANTOS DUMONT/MG		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1			<b>OPERAÇÃO TAPA BURACOS</b>					
1.1	SINAPI INSUMO	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	3.000,00	705,00	860,10	2.580.300,00
1.2	SINAPI INSUMO	517	EMULSAO ASFALTICA ANIONICA	L	11.250,00	8,70	10,61	119.362,50
1.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.412,62	22,68	27,66	39.073,06
1.4	SINAPI COMPOSIÇÃO	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	58,00	269,77	329,11	19.088,38
1.5	SINAPI COMPOSIÇÃO	89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	H	100,62	9,06	11,05	1.111,85
							<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.758.935,79</b>

  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 59.552/D

**Prefeitura Municipal De Santos Dumont**  
Pacifico Estites Rodrigues Junior  
Prefeito Municipal De Santos Dumont

**Responsável Técnico**  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 59.552/D